

de

SEQ

X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X

| PLANILHA DE SERVIÇOS - RECAPE - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                          |                 |                                                                                    |                     |                                                                                                                       |                        |                                              |                              |                        |     |                   |                                           |                           |                       |                 |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--|---|--|------------------|--|
| Município:                                                                                                    |         | LOBATO                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                          |                 | SAM                                                                                |                     | Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. |                        |                                              |                              |                        |     |                   |                                           |                           |                       |                 |                      | SAM                                                                                                                                             |              |                  |  |   |  |                  |  |
| Projeto :                                                                                                     |         | RECAPE - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                                                          |                 | LOTE                                                                               |                     | 1                                                                                                                     |                        |                                              |                              |                        |     |                   |                                           |                           |                       |                 |                      | Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. |              | LOTE nº          |  | 1 |  |                  |  |
| Local da Obra :                                                                                               |         | RUAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                                          |                 | Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25   SINAPI de SETEMBRO/2025 |                     |                                                                                                                       |                        |                                              |                              |                        |     |                   |                                           |                           |                       |                 |                      | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):                                             |              | 05/12/2025 - sex |  |   |  |                  |  |
| Fonte do Recurso:                                                                                             |         | PAM                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 | USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE |                 |                                                                                    |                     |                                                                                                                       |                        |                                              |                              |                        |     |                   |                                           |                           |                       |                 |                      | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):                                             |              |                  |  |   |  | 05/12/2025 - sex |  |
| CÓDIGO ITEM                                                                                                   | ORIGEM  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                    | SERVIÇO DE TRANSPORTE                           |                                                                                          |                 | CUSTOS UNITÁRIOS - ( R\$ )                                                         |                     |                                                                                                                       |                        |                                              |                              |                        | UD  | ORÇAMENTO COM BDI |                                           |                           |                       |                 |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
|                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                           | SIGLA do Código Serviço de Transporte (ver DMT) | DMT km x1 ; x2                                                                           | CONSUMO ( ton ) | TRANSPORTE SEM BDI                                                                 | MÃO DE OBRA SEM BDI | MATERIAL SEM BDI                                                                                                      | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNIT. MÁO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI |     | QUANTIDADE        | VALOR DA MÁO DE OBRA + TRANSPORTE ( R\$ ) | VALOR DO MATERIAL ( R\$ ) | TOTAL ITEM ( R\$ )    | CURVA ABC ( % ) | TOTAL GLOBAL ( R\$ ) |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
|                                                                                                               | 550     | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                                                          |                 |                                                                                    |                     |                                                                                                                       |                        |                                              |                              |                        |     |                   |                                           | -                         | 3.185,87              | 3.185,87        | 0,20 %               | 3.185,87                                                                                                                                        |              |                  |  |   |  |                  |  |
| 11398                                                                                                         | ORSE    | PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.                                                                                              |                                                 |                                                                                          |                 |                                                                                    |                     | 2.645,19                                                                                                              | 2.645,19               | -                                            | 3.185,87                     | 3.185,87               | un  | 1,00              | -                                         | 3.185,87                  | 3.185,87              | 0,20 %          |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
|                                                                                                               | 554     | TERRAPLENAGEM                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                                          |                 |                                                                                    |                     |                                                                                                                       |                        |                                              |                              |                        |     |                   |                                           | -                         | 2.184,85              | -               | 0,14 %               | 2.184,85                                                                                                                                        |              |                  |  |   |  |                  |  |
| 400300                                                                                                        | DER     | Destocamento árvores diam. > 30cm                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                                          |                 |                                                                                    | 49,03               |                                                                                                                       | 49,03                  | 59,05                                        | -                            | 59,05                  | un  | 37,00             | -                                         | 2.184,85                  | -                     | 0,14 %          |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
|                                                                                                               | 551     | REVESTIMENTO                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                                          |                 |                                                                                    |                     |                                                                                                                       |                        |                                              |                              |                        |     |                   |                                           | -                         | 366.542,21            | 1.004.053,71    | 1.370.595,92         | 87,93 %                                                                                                                                         | 1.370.595,92 |                  |  |   |  |                  |  |
| 99814                                                                                                         | SINAPI  | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF. 04/2019 ( Recape )                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                          |                 |                                                                                    | 2,67                | 0,06                                                                                                                  | 2,73                   | 3,22                                         | 0,07                         | 3,29                   | m2  | 17.319,57         | 55.769,02                                 | 1.212,37                  | 56.981,39             | 3,66 %          |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
| 561100A                                                                                                       | DER/PRC | Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão                                                                                                                                                                                          | taxa RR-1C                                      | taxa RR-1C                                                                               | 0,0005          |                                                                                    | 0,35                |                                                                                                                       | 0,35                   | 0,42                                         | -                            | 0,42                   | m2  | 34.639,14         | 14.548,44                                 | -                         | 14.548,44             | 0,93 %          |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
| 589420B                                                                                                       | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação                                                                                                                                                                                        | MAF                                             | 106,00 ; 0,00                                                                            | 1,0000          | 116,20                                                                             |                     | 3.462,14                                                                                                              | 3.578,34               | 139,95                                       | 3.991,15                     | 4.131,10               | ton | 17,32             | 2.423,93                                  | 69.126,72                 | 71.550,65             | 4,59 %          |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
| 570000A                                                                                                       | DER/PRC | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA F" - (Quant. menor que 10.000 ton)                                                                                                                                                          | taxa CAP                                        | taxa CAP                                                                                 | 0,0510          | 73,32                                                                              | 34,39               | 153,56                                                                                                                | 261,27                 | 129,73                                       | 184,95                       | 314,68                 | ton | 649,49            | 84.258,34                                 | 120.123,18                | 204.381,52            | 13,11 %         |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
| transporte                                                                                                    | DER     | Areia                                                                                                                                                                                                                                     | LCB                                             | 160,00 ; 0,00                                                                            | 0,0901          | 10,84                                                                              |                     |                                                                                                                       |                        |                                              |                              |                        |     | -                 |                                           |                           |                       |                 |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
| transporte                                                                                                    | DER     | Cal Hidratada CH-1                                                                                                                                                                                                                        | CCC                                             | 434,00 ; 0,00                                                                            | 0,0135          | 4,20                                                                               |                     |                                                                                                                       |                        |                                              |                              |                        |     | -                 |                                           |                           |                       |                 |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
| transporte                                                                                                    | DER     | Brita ( usina )                                                                                                                                                                                                                           | LCB                                             | 0,20 ; 0,00                                                                              | 0,8455          | 1,70                                                                               |                     |                                                                                                                       |                        |                                              |                              |                        |     | -                 |                                           |                           |                       |                 |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
| transporte                                                                                                    | DER     | Massa a quente                                                                                                                                                                                                                            | LMQ                                             | 59,00 ; 0,00                                                                             | 1,0001          | 56,58                                                                              |                     |                                                                                                                       |                        |                                              |                              |                        |     | -                 |                                           |                           |                       |                 |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
| 589000K                                                                                                       | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)                                                                                                                                                                              | MAQ                                             | 418,00 ; 0,00                                                                            | 1,0000          | 387,71                                                                             |                     | 4.756,10                                                                                                              | 5.143,81               | 446,95                                       | 5.482,83                     | 5.929,78               | ton | 33,13             | 14.807,45                                 | 181.646,16                | 196.453,61            | 12,00 %         |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
| 570000F                                                                                                       | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton)                                                                                                                                                                 | taxa CAP                                        | taxa CAP                                                                                 | 0,0550          | 69,67                                                                              | 34,39               | 153,56                                                                                                                | 257,62                 | 125,33                                       | 184,95                       | 310,28                 | ton | 1.299,01          | 162.804,92                                | 240.251,90                | 403.056,82            | 25,86 %         |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
| transporte                                                                                                    | DER     | Areia                                                                                                                                                                                                                                     | LCB                                             | 160,00 ; 0,00                                                                            | 0,0947          | 11,39                                                                              |                     |                                                                                                                       |                        |                                              |                              |                        |     | -                 |                                           |                           |                       |                 |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
| transporte                                                                                                    | DER     | Cal Hidratada CH-1                                                                                                                                                                                                                        | CCC                                             | 434,00 ; 0,00                                                                            |                 |                                                                                    |                     |                                                                                                                       |                        |                                              |                              |                        |     | -                 |                                           |                           |                       |                 |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
| transporte                                                                                                    | DER     | Brita ( usina )                                                                                                                                                                                                                           | LCB                                             | 0,20 ; 0,00                                                                              | 0,8503          | 1,71                                                                               |                     |                                                                                                                       |                        |                                              |                              |                        |     | -                 |                                           |                           |                       |                 |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
| transporte                                                                                                    | DER     | Massa a quente                                                                                                                                                                                                                            | LMQ                                             | 59,00 ; 0,00                                                                             | 1,0000          | 56,57                                                                              |                     |                                                                                                                       |                        |                                              |                              |                        |     | -                 |                                           |                           |                       |                 |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
| 589000P                                                                                                       | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)                                                                                                                                                                              | MAQ                                             | 418,00 ; 0,00                                                                            | 1,0000          | 387,71                                                                             |                     | 4.756,10                                                                                                              | 5.143,81               | 446,95                                       | 5.482,83                     | 5.929,78               | ton | 71,44             | 31.930,11                                 | 391.693,38                | 423.623,49            | 27,18 %         |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
|                                                                                                               | 557     | MEIO-FIO E SARIJETA                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                          |                 |                                                                                    |                     |                                                                                                                       |                        |                                              |                              |                        |     |                   | -                                         | 4.008,26                  | 5.415,49              | 9.423,75        | 0,60 %               | 9.423,75                                                                                                                                        |              |                  |  |   |  |                  |  |
| ORÇAR                                                                                                         | PM_169  | Arrancamento de Meio-Fio                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                                          |                 |                                                                                    | 14,89               | 8,84                                                                                                                  | 23,73                  | 17,93                                        | 10,65                        | 28,58                  | m   | 147,20            | 2.639,30                                  | 1.567,68                  | 4.206,98              | 0,27 %          |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
| 810700                                                                                                        | DER     | Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco"                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                                          |                 | 4,54                                                                               | 3,18                | 21,70                                                                                                                 | 29,42                  | 9,30                                         | 26,14                        | 35,44                  | m   | 147,20            | 1.368,96                                  | 3.847,81                  | 5.216,77              | 0,33 %          |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
| transporte                                                                                                    | DER     | Cimento                                                                                                                                                                                                                                   | CCC                                             | 447,00 ; 0,00                                                                            | 0,0084          | 2,69                                                                               |                     |                                                                                                                       |                        | -                                            | -                            | -                      |     | -                 | -                                         | -                         | -                     | -               |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
| transporte                                                                                                    | DER     | Areia                                                                                                                                                                                                                                     | LCB                                             | 10,00 ; 0,00                                                                             | 0,0298          | 0,28                                                                               |                     |                                                                                                                       |                        | -                                            | -                            | -                      |     | -                 | -                                         | -                         | -                     | -               |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
| transporte                                                                                                    | DER     | Brita                                                                                                                                                                                                                                     | LCB                                             | 59,00 ; 0,00                                                                             | 0,0344          | 1,57                                                                               |                     |                                                                                                                       |                        | -                                            | -                            | -                      |     | -                 | -                                         | -                         | -                     | -               |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
|                                                                                                               | 558     | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                          |                 |                                                                                    |                     |                                                                                                                       |                        |                                              |                              |                        |     |                   | -                                         | 42.290,50                 | 28.999,11             | 71.289,61       | 4,57 %               | 71.289,61                                                                                                                                       |              |                  |  |   |  |                  |  |
| 606700B                                                                                                       | DER/PRC | Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                                          |                 |                                                                                    | 132,04              | 3,15                                                                                                                  | 135,19                 | 159,03                                       | 3,79                         | 162,82                 | m3  | 6,30              | 1.001,89                                  | 23,88                     | 1.025,77              | 0,07 %          |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
| 401160                                                                                                        | DER     | Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos                                                                                                                                              |                                                 |                                                                                          |                 | 0,25                                                                               |                     | 0,25                                                                                                                  |                        | 0,30                                         | -                            | 0,30                   | m2  | 1.226,25          | 367,88                                    | -                         | 367,88                | 0,02 %          |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
| 603900C                                                                                                       | DER/PRC | Lastro de Brita                                                                                                                                                                                                                           | LCB                                             | 59,00 ; 0,00                                                                             | 1,5000          | 68,28                                                                              | 59,49               | 80,13                                                                                                                 | 207,90                 | 153,89                                       | 96,51                        | 250,40                 | m3  | 61,30             | 9.433,46                                  | 5.916,06                  | 15.349,52             | 0,98 %          |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
| 605000C                                                                                                       | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 5,00 cm )                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                          |                 | 7,29                                                                               | 10,26               | 11,24                                                                                                                 | 28,79                  | 21,14                                        | 13,54                        | 34,68                  | m2  | 1.226,25          | 25.922,93                                 | 16.603,43                 | 42.526,36             | 2,73 %          |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
| transporte                                                                                                    | DER     | Cimento                                                                                                                                                                                                                                   | CCC                                             | 447,00 ; 0,00                                                                            | 0,0135          | 4,32                                                                               |                     |                                                                                                                       |                        | -                                            | -                            | -                      |     | -                 | -                                         | -                         | -                     | -               |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
| transporte                                                                                                    | DER     | Areia                                                                                                                                                                                                                                     | LCB                                             | 10,00 ; 0,00                                                                             | 0,0480          | 0,44                                                                               |                     |                                                                                                                       |                        | -                                            | -                            | -                      |     | -                 | -                                         | -                         | -                     | -               |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
| transporte                                                                                                    | DER     | Brita                                                                                                                                                                                                                                     | LCB                                             | 59,00 ; 0,00                                                                             | 0,0555          | 2,53                                                                               |                     |                                                                                                                       |                        | -                                            | -                            | -                      |     | -                 | -                                         | -                         | -                     | -               |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
| 605000I                                                                                                       | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                                          |                 |                                                                                    | 205,13              | 224,74                                                                                                                | 429,87                 | 247,06                                       | 270,68                       | 517,74                 | un  | 22,00             | 5.435,32                                  | 5.954,96                  | 11.390,28             | 0,73 %          |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
|                                                                                                               |         | SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                          |                 |                                                                                    |                     |                                                                                                                       |                        |                                              |                              |                        |     |                   |                                           |                           |                       |                 |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
| 834907                                                                                                        | DER     | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alveolar/direcional 40x40cm vermelho                                                                                                                                                |                                                 |                                                                                          |                 |                                                                                    | 22,32               | 86,62                                                                                                                 | 108,94                 | 26,88                                        | 104,33                       | 131,21                 | m2  | 4,80              | 129,02                                    | 500,78                    | 629,80                | 0,04 %          |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
|                                                                                                               | 562     | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                          |                 |                                                                                    |                     |                                                                                                                       |                        |                                              |                              |                        |     |                   | -                                         | 16.679,28                 | 37.046,06             | 53.725,34       | 3,45 %               | 53.725,34                                                                                                                                       |              |                  |  |   |  |                  |  |
| 822000                                                                                                        | DER     | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)                                                                                                                                                      |                                                 |                                                                                          |                 |                                                                                    | 10,19               | 17,73                                                                                                                 | 27,92                  | 12,27                                        | 21,35                        | 33,62                  | m2  | 1.024,52          | 12.570,86                                 | 21.873,50                 | 34.444,36             | 2,21 %          |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
| 820000H                                                                                                       | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                          |                 |                                                                                    | 110,88              | 414,59                                                                                                                | 525,47                 | 133,54                                       | 499,33                       | 632,87                 | un  | 11,00             | 1.468,94                                  | 5.492,63                  | 6.961,57              | 0,45 %          |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
| 820000J                                                                                                       | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                          |                 |                                                                                    | 115,34              | 423,01                                                                                                                | 538,35                 | 138,92                                       | 509,47                       | 648,39                 | un  | 19,00             | 2.639,48                                  | 9.679,93                  | 12.319,41             | 0,79 %          |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
|                                                                                                               | 563     | ENSAIOS TECNOLÓGICOS<br>(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) |                                                 |                                                                                          |                 |                                                                                    |                     |                                                                                                                       |                        |                                              |                              |                        |     |                   | 41.925,28                                 | 6.459,14                  | 48.384,42             | 3,10 %          | 48.384,42            |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
| 74022/27                                                                                                      | SINAPI  | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                                          |                 |                                                                                    | 96,19               | 24,11                                                                                                                 | 120,30                 | 115,85                                       | 29,04                        | 144,89                 | un  | 60,00             | 6.951,00                                  | 1.742,40                  | 8.693,40              | 0,56 %          |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
| 09.04.04                                                                                                      | DAER    | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                          |                 |                                                                                    | 181,62              | 20,17                                                                                                                 | 201,79                 | 218,74                                       | 24,29                        | 243,03                 | un  | 30,00             | 6.562,20                                  | 728,70                    | 7.290,90              | 0,47 %          |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
| 74022/53                                                                                                      | SINAPI  | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                                          |                 |                                                                                    | 123,61              | 31,06                                                                                                                 | 154,67                 | 148,88                                       | 37,41                        | 186,29                 | un  | 30,00             | 4.466,40                                  | 1.122,30                  | 5.588,70              | 0,36 %          |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
| 09.05.02                                                                                                      | DAER    | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                                                          |                 |                                                                                    | 49,74               | 5,54                                                                                                                  | 55,28                  | 59,91                                        | 6,67                         | 66,58                  | un  | 30,00             | 1.797,30                                  | 200,10                    | 1.997,40              | 0,13 %          |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
| 09.04.03                                                                                                      | DAER    | Ensaio de traço por compressão diametral - misturas betuminosas                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                          |                 |                                                                                    | 97,31               | 16,48                                                                                                                 | 113,79                 | 117,20                                       | 19,85                        | 137,05                 | un  | 30,00             | 3.516,00                                  | 595,50                    | 4.111,50              | 0,26 %          |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
| 09.04.01                                                                                                      | DAER    | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                          |                 |                                                                                    | 101,13              | 11,23                                                                                                                 | 112,36                 | 121,80                                       | 13,53                        | 135,33                 | un  | 30,00             | 3.654,00                                  | 405,90                    | 4.059,90              | 0,26 %          |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
| 09.01.18                                                                                                      | DAER    | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP's corresponde a 1 mobilização)                                                                    |                                                 |                                                                                          |                 |                                                                                    | 6.218,19            | 690,90                                                                                                                | 6.909,09               | 7.489,19                                     | 832,12                       | 8.321,31               | gb  | 2,00              | 14.978,38                                 | 1.664,24                  | 16.642,62             | 1,07 %          |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
| ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                          |                 |                                                                                    |                     |                                                                                                                       |                        |                                              |                              |                        |     |                   | TOTAL MÁO DE OBRA + TRANSP.               | TOTAL DE MATERIAIS        |                       |                 | PREÇO GLOBAL         |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
| Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 5/12/2025 |         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                          |                 |                                                                                    |                     |                                                                                                                       |                        |                                              |                              |                        |     |                   | 30,38%                                    | 69,62%                    |                       |                 |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
|                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                          |                 |                                                                                    |                     |                                                                                                                       |                        |                                              |                              |                        |     |                   | 473.630,38                                | 1.085.159,38              |                       |                 | 1.558.789,76         |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
| TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6)                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                          |                 |                                                                                    |                     |                                                                                                                       |                        |                                              |                              |                        |     |                   | 372.735,32                                | 1.012.655,07              | 1.385.390,39          | 88,88%          |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
| TOTAL DE DRENAGEM (3)                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                          |                 |                                                                                    |                     |                                                                                                                       |                        |                                              |                              |                        |     |                   | -                                         | -                         | -                     |                 |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
| TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8)                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                          |                 |                                                                                    |                     |                                                                                                                       |                        |                                              |                              |                        |     |                   | 58.969,78                                 | 66.045,17                 | 125.014,95            | 8,02%           |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
| TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9)                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                          |                 |                                                                                    |                     |                                                                                                                       |                        |                                              |                              |                        |     |                   | -                                         | -                         | -                     |                 |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
| TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                          |                 |                                                                                    |                     |                                                                                                                       |                        |                                              |                              |                        |     |                   | 41.925,28                                 | 6.459,14                  | 48.384,42             | 3,10%           |                      |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |
| ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2):                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                          |                 |                                                                                    |                     |                                                                                                                       |                        |                                              |                              |                        |     |                   | 17.319,57                                 |                           | CUSTO DA OBRA: R\$/m2 |                 | 90,00 /m2            |                                                                                                                                                 |              |                  |  |   |  |                  |  |

Resp. Técnico (assinatura digital):

ANICEIA  
SAVI:74914952904

Assinado de forma digital por  
ANICEIA SAVI:74914952904  
Dados: 2025.12.05 10:36:22 -03'00'

Prefeito(a) (assinatura digital):

FABIO CHICAROLI

ANICEIA SAVI - CREA PR-24 321/D - ART/RRT Nº 1720257232145